

Werk: 900
Werknaam: 't Galjoen
Woningtype: Totaal

De opties genoemd in deze keuzelijst zijn specifiek voor bovenstaand woning type binnen in het project. Voor alle individuele wensen kunt u vragen naar de mogelijkheden bij uw klantbegeleider.

Bouwkundig (ruwbouw fase)

- A1.01** **Kozijn met dubbele deuren i.p.v. glaskozijn 2 stuks Type A en B** per post € 0,00
Standaard glaskozijn en enkele deur in de achtergevel van de woonkamer vervangen door een kozijn met openslaande dubbele deuren. Vanuit binnen gezien zal de linker deur in het kozijn een loopdeur zijn. De optie gaat om een 2x kozijn voorzien van dubbele deuren. Zie optie tekening.
- A1.02** **Kozijn met dubbele deuren i.p.v. glaskozijn Type C** per post € 0,00
Standaard glaskozijn en enkele deur in de achtergevel van de woonkamer vervangen door een kozijn met openslaande dubbele deuren. Vanuit binnen gezien zal de linker deur in het kozijn een loopdeur zijn. Zie optie tekening.
- A3.01** **Indelingsvariant badkamer begane grond type A en B** per post € 13.555,00
De Indelingsvariant voor woning type A en B bevat het realiseren van een badkamer op de begane grond.
De badkamer wordt voorzien van de volgende installaties en sanitair:
- Wastafel + kraan en spiegel conform technische omschrijving
- Douche+ afvoer conform technische omschrijving
- Wand en vloer tegelwerk conform technische omschrijving
- Wandlichtpunt achter spiegel en dubbele wandcontactdoos bij de wastafel
- Stopcontact ten behoeve van elektrische radiator.

U kunt na het kiezen van deze indelingsvariant bij uw bezoek aan de showroom kiezen voor ander type sanitair en tegelwerk. Vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden.
- A3.02** **Indelingsvariant keuken op begane grond type A en B** per post € 4.365,00
De Indelingsvariant voor woning type A en B bevat het realiseren van alle benodigde aansluitpunten voor een keuken op de begane grond. Door de realisatie van de keuken kunt u deze ruimte makkelijk gebruiken als kantoor ruimte.
De voorzieningen van de keuken bestaan uit de volgende onderdelen:
- Koud en warmwater + afvoer voor het plaatsen van een gootsteen
- 2x dubbele wandcontactdoos voor huishoudelijk gebruik op een hoogte van ca 1250+
- 1 wandcontactdoos voor de aansluiting van een koelkast op een hoogte van ca 100+
- 1x wandcontactdoos op een aparte groep voor het aansluiten van een vaatwasser.

Indien u een andere indeling van de keuken zou willen hebben is het mogelijk om tegen een coördinatie vergoeding de aansluitpunten van de keuken te verplaatsen. Vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden.

Werk: 900
Werknaam: 't Galjoen
Woningtype: Totaal

A3.03 **Indelingsvariant verplaatsen van de badkamer op de 2e verdieping type A en B** per post € 3.125,00

De Indelingsvariant voor woning type A bevat het realiseren van een grotere badkamer op de tweede verdieping. De badkamer wordt verplaatst naar het midden van de woning waardoor er aan de voorkant van de woning een groter slaapkamer ontstaat.

De badkamer welke verplaatst wordt wordt voorzien van alle aansluitingen conform de technische omschrijving.

U kunt na het kiezen van deze indelingsvariant bij uw bezoek aan de showroom kiezen voor ander type sanitair en tegelwerk. Vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden.

A3.04 **Indelingsvariant badkamer extra begane grond type C** per post € 13.370,00

De Indelingsvariant voor woning type C bevat het realiseren van een extra badkamer op de begane grond.

De badkamer wordt voorzien van de volgende installaties en sanitair:

- Wastafel + kraan en spiegel conform technische omschrijving
- Douche+ afvoer conform technische omschrijving
- Wand en vloer tegelwerk conform technische omschrijving
- Wandlichtpunt achter spiegel en dubbele wandcontactdoos bij de wastafel
- Stopcontact ten behoeve van elektrische radiator.

U kunt na het kiezen van deze indelingsvariant bij uw bezoek aan de showroom kiezen voor ander type sanitair en tegelwerk. Vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden.

A3.05 **Indelingsvariant extra kamer begane grond type C** per post € 2.425,00

De Indelingsvariant voor woning type C bevat het realiseren van een extra kamer op de begane grond.

Op de begane grond wordt naast het bestaande kantoor/ slaapkamer een extra kamer gerealiseerd. Deze kamer wordt voorzien van de volgende elektrische installaties:

- 2x dubbele wandcontactdoos op een standaard hoogte
- 1x plafond lichtpunt inclusief schakelaar.

U kunt na het kiezen van deze indelingsvariant de kamer verder voorzien van elektra punten. Vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden.

A3.06 **Indelingsvariant vergroten badkamer op 2e verdieping type C** per post € 1.585,00

De Indelingsvariant voor woning type C bevat het vergroten van de badkamer op de 2e verdieping.

De badkamer wordt voorzien van de standaard installatie/ sanitair en tegelwerk. Door de vergroting van de badkamer wordt het mogelijk om een bad te plaatsen in de badkamer. De badkamer wordt vergroot richting slaapkamer 2.

U kunt na het kiezen van deze indelingsvariant bij uw bezoek aan de showroom kiezen voor ander type sanitair en tegelwerk. Vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden.

Werk: 900
 Werknaam: 't Galjoen
 Woningtype: Totaal

A3.07 Indelingsvariant realiseren werkkamer op begane grond type D per post Op aanvraag

De Indelingsvariant voor woning type D bevat het realiseren van een extra kamer op de begane grond.
 De extra kamer wordt gerealiseerd door een wand te plaatsen in de woonkamer en een deurkozijn met toegang naar de hal realiseren. Deze kamer wordt voorzien van de volgende elektrische installaties:

- 2x dubbele wandcontactdoos op een standaard hoogte
- 1x loze leiding op een standaard hoogte
- 1x Plafondlichtpunt inclusief schakelaar.

U kunt na het kiezen van deze indelingsvariant de ruimte verder voorzien van elektra punten. Vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden.

A3.08 Indelingsvariant vergroten badkamer op 2e verdieping type D per post Op aanvraag

De Indelingsvariant voor woning type D bevat het vergroten van de badkamer op de 2e verdieping.
 De badkamer wordt voorzien van de standaard installatie/ sanitair en tegelwerk. Door de vergroting van de badkamer wordt het mogelijk om een bad te plaatsen in de badkamer. De badkamer wordt vergroot richting slaapkamer 1.

U kunt na het kiezen van deze indelingsvariant bij uw bezoek aan de showroom kiezen voor ander type sanitair en tegelwerk. Vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden.

Elektrische installatie (ruwbouw fase)

E1.22 Dubbele wandcontactdoos aan buitengevel per st. € 335,00

Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos met afdekplaat aan de buitengevel. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een algemene groep.

E1.42 Dubbele wandcontactdoos aan buitengevel met schakelaar per st. € 410,00

Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos met afdekplaat aan de buitengevel, bedienbaar met een eigen schakelaar in de woning. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een algemene groep.

E3.00 Verplaatsen basis elektra. per st. € 90,00

Het verplaatsen van een elektra punt van de verkoop tekening naar een andere positie in de woning. Deze optie geldt voor de volgende punten: loze leidingen, wandcontactdozen, lichtpunten, lichtschakelaars en thermostaat.

E3.01 Enkele wandcontactdoos per st. € 175,00

Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep, op gelijke hoogte met de overige wandcontactdozen in dezelfde ruimte.

Keuzelijst

Werk: 900
Werknaam: 't Galjoen
Woningtype: Totaal

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E3.02 | Dubbele wandcontactdoos Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep, op gelijke hoogte met de overige wandcontactdozen in dezelfde ruimte. | per st. | € | 205,00 |
| <input type="checkbox"/> | E3.03 | Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren Bestaande enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren. | per st. | € | 60,00 |
| <input type="checkbox"/> | E3.04 | Vloercontactdoos Deze optie betreft een dubbele vloercontactdoos aangesloten op een algemene groep. | per st. | € | 480,00 |
| <input type="checkbox"/> | E3.05 | Vloercontactdoos en dubbele data Deze optie betreft een vloercontactdoos met 2 contactpunten aangesloten op een algemene groep. Tevens zullen er in de vloercontactdoos 2 complete dubbele DATA- (RJ-45) aansluitingen geleverd worden, inclusief leidingaanleg en bedraden met Cat 6e kabels. In de meterkast zijn de kabels afgemonteerd met RJ-45 stekkers. | per st. | € | 800,00 |
| <input type="checkbox"/> | E3.21 | Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep tot max. 3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting. | per st. | € | 320,00 |
| <input type="checkbox"/> | E3.22 | Extra dubbele wandcontactdoos op een aparte groep Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep tot max. 3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting. | per st. | € | 340,00 |
| <input type="checkbox"/> | E4.01 | Plafondlichtpunt met schakelaar Extra plafondlichtpunt, bedienbaar met een eigen schakelaar. | per st. | € | 225,00 |
| <input type="checkbox"/> | E4.02 | Plafondlichtpunt zonder schakelaar Extra plafondlichtpunt, bedienbaar via een bestaande schakelaar. | per st. | € | 170,00 |
| <input type="checkbox"/> | E4.10 | Wandlichtpunt i.p.v. plafondlichtpunt Bestaand lichtpunt vervangen voor een wandlichtpunt. | per st. | € | 90,00 |
| <input type="checkbox"/> | E4.11 | Wandlichtpunt met schakelaar Extra wandlichtpunt, bedienbaar met een eigen schakelaar. | per st. | € | 225,00 |
| <input type="checkbox"/> | E4.12 | Wandlichtpunt zonder schakelaar Extra wandlichtpunt, bedienbaar via een bestaande schakelaar. | per st. | € | 170,00 |

Keuzelijst

Werk: 900
Werknaam: 't Galjoen
Woningtype: Totaal

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|---|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E4.42 | Lichtschakelaar Extra enkelpolige lichtschakelaar op een bestaand aansluitpunt. | per st. | € | 125,00 |
| <input type="checkbox"/> | E4.43 | Wisselschakelaar Bestaand lichtpunt met een 2e (wissel) schakelaar bedienbaar maken inclusief extra lichtschakelaar. | per st. | € | 160,00 |
| <input type="checkbox"/> | E4.44 | Kruisschakelaar Bestaand lichtpunt met een 3e (kruis) schakelaar bedienbaar maken inclusief extra lichtschakelaar. | per st. | € | 185,00 |
| <input type="checkbox"/> | E4.45 | Bewegingsmelder Bewegingsmelder op bestaand lichtpunt in de woning in plaats van een standaard lichtschakelaar. (bewegingsmelder wordt op het plafond bevestigd) | per st. | € | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | E4.51 | Draaidimmer i.p.v. schakelaar Enkelvoudige lichtschakelaar vervangen door een universele 225 NVDE draaidimmer, geschikt voor gloei- en halogeenlampen (tussen 20 en 500 Watt) of voor dimbare led- en spaarlampen (tussen 7 en 100 Watt). Bij toepassing van ledverlichting kunnen wij alleen een goede werking garanderen wanneer er dimbare led lampen worden gebruikt. Niet geschikt voor een combinatie van lampen. | per st. | € | 215,00 |
| <input type="checkbox"/> | E4.61 | Extra draaidimmer Extra universele 225 NVDE draaidimmer, geschikt voor gloei- en halogeenlampen (tussen 20 en 500 Watt) of voor dimbare led- en spaarlampen (tussen 7 en 100 Watt). Bij toepassing van ledverlichting kunnen wij alleen een goede werking garanderen wanneer er dimbare led lampen worden gebruikt. Niet geschikt voor een combinatie van lampen. | per st. | € | 245,00 |
| <input type="checkbox"/> | E5.01 | Loze leiding met inbouwdoos Extra loze leiding vanuit de meterkast naar een ruimte voor bijv. CAI, TEL, DATA, met aan het uiteinde een inbouwdoos in de wand met afdekplaat, op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. Let op, dit is geen trekdraad. | per st. | € | 145,00 |
| <input type="checkbox"/> | E5.02 | Loze leiding zonder inbouwdoos Extra loze leiding vanuit de meterkast naar een ruimte voor bijv. een alarminstallatie met aan het uiteinde een pijpje uit de wand zonder inbouwdoos. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. Let op, dit is geen trekdraad. | per st. | € | 130,00 |

Werk: 900
 Werknaam: 't Galjoen
 Woningtype: Totaal

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E5.04 | Loze leiding met DATA centraalplaat. Extra loze leiding vanuit de meterkast naar een ruimte voor bijv. CAI, TEL, DATA, met aan het uiteinde een inbouwdoos in de wand met DATA centraalplaat, op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. Let op, dit is geen trekdraad. | per st. | € | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | E5.11 | Loze leiding in woonkamer Extra loze leiding in de woonkamer van de ene wand naar een andere wand voor bijv. bedrading van speakerboxen, met aan beide zijden een inbouwdoos in de wand met afdekplaat, op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. Let op, dit is geen trekdraad. | per st. | € | 145,00 |
| <input type="checkbox"/> | E5.12 | Twee loze speakerleidingen in woonkamer 2 loze speakerleidingen in de woonkamer, vanaf één centraal punt naar 2 eindpunten voor bedrading van speakers, met aan de eindpunten een inbouwdoos in de wand met afdekplaat, op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten. De loze leidingen worden voorzien van een controledraad. Let op, dit is geen trekdraad. | per st. | € | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | E5.13 | Vier loze speakerleidingen in woonkamer 4 loze speakerleidingen in de woonkamer, vanaf één centraal punt naar 4 eindpunten voor bedrading van speakers, met aan de eindpunten een inbouwdoos in de wand met afdekplaat. De loze leidingen worden voorzien van een controledraad. Let op, dit is geen trekdraad. | per st. | € | 500,00 |
| <input type="checkbox"/> | E5.42 | CAI-wandcontactdoos Extra complete CAI-aansluiting inclusief leidingaanleg en voorzien van een CAI-wandcontactdoos bij eindpunt, op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte. In de meterkast met los uiteinde wanneer er geen splitter of versterker wordt gekozen. | per st. | € | 255,00 |
| <input type="checkbox"/> | E5.52 | TEL-wandcontactdoos Extra complete TEL-aansluiting inclusief leidingaanleg en voorzien van een TEL-wandcontactdoos bij eindpunt op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte. | per st. | € | 255,00 |
| <input type="checkbox"/> | E5.62 | DATA-wandcontactdoos Extra complete DATA-aansluiting inclusief leidingaanleg, bedraden met Cat 6e kabel en voorzien van een enkele DATA- (RJ-45) wandcontactdoos bij eindpunt, op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte. In de meterkast de kabel afgemonteerd met een RJ-45 stekker. | per st. | € | 280,00 |
| <input type="checkbox"/> | E5.63 | CAI-aansluiting als DATA-aansluiting Van bestaande CAI-aansluiting de bedrading aanpassen en voorzien van een enkele DATA (RJ-45) wandcontactdoos bij eindpunt, in de meterkast de kabel afgemonteerd met de RJ-45 stekker. | per st. | € | 55,00 |

Keuzelijst

Werk: 900
Werknaam: 't Galjoen
Woningtype: Totaal

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|---|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E5.81 | USB wandcontactdoos Extra electra aansluiting met een dubbele USB wandcontactdoos. Op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte. | per st. | € | 235,00 |
| <input type="checkbox"/> | E7.11 | Fasedraad wandlichtpunt Het bestaande wandlichtpunt boven de wastafel uitvoeren met een extra fasedraad voor constante spanning op het wandlichtpunt t.b.v. spiegelkast. | per st. | € | 65,00 |
| <input type="checkbox"/> | E7.21 | Extra aarde Aanbrengen van een extra aardpunt. | per st. | € | 95,00 |
| <input type="checkbox"/> | E8.71 | Rookmelder Leveren en aanbrengen van een extra rookmelder inclusief leidingaanleg en gekoppeld aan de eventuele overige rookmelders in de woning. Kan nodig zijn als er een extra kamer en/of ruimte gecreëerd wordt. | per st. | € | 255,00 |

Spots (ruwbouw fase)

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E4.71 | Voorziening in plafond voor spot zonder trafo Leveren en aanbrengen van een inbouwvoorziening (zonder trafobehuizing) in de bovenliggende verdiepingsvloer t.b.v. inbouwspot met een maximum boordiameter van ca. 100 mm. Een schakelaar of dimmer is hierbij nog niet opgenomen. Indien niet gekozen wordt voor een optionele inbouwspot dan dient de diameter en diepte van de sparing aangegeven te worden. De gewenste positie van deze inbouwvoorziening wordt gecontroleerd op haalbaarheid door het projectteam. Dit in verband met de mogelijke constructieve elementen en overige installatie componenten in de vloer. Houdt er rekening mee dat elke woning na het keuze traject nog nader uitgewerkt wordt met betrekking tot de inbouwvoorziening, indien een wijziging benodigd is zullen wij u dat tijdig laten weten. | per st. | € | 210,00 |
| <input type="checkbox"/> | E4.80 | Inbouwspot Leveren en monteren van een 230V ronde inbouwspot met kantelbare lichtbron. Verkrijgbaar in: type Insert Trend Swing IP44 in de kleuren wit, geborsteld aluminium, zilver, chroom. type Insert Trend Flush in de kleuren wit en geborsteld aluminium. type Insert Trend Swing in de kleuren wit en geborsteld staal. type Square Swing in de kleuren wit en geborsteld aluminium. De spot wordt voorzien van een philips master ledspot mv dimtone 4.5-50w 827 40d gu10 dimbaar. Bij toepassing van ledverlichting kunnen wij alleen een goede werking garanderen met de door ons aangeboden lampen in combinatie met de juiste (led) dimmers. (deze optie is alleen van toepassing in combinatie met de instortvoorzieningen optie E4.71) | per st. | € | 105,00 |

Werk: 900
Werknaam: 't Galjoen
Woningtype: Totaal

Meterkast (ruwbouw fase)

- | | | | | |
|--------------------------|--|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E9.02 Dubbele wandcontactdoos in de meterkast | per st. | € | 125,00 |
| | Extra dubbele wandcontactdoos (opbouw) in de meterkast aangesloten op een algemene groep. | | | |
| <input type="checkbox"/> | E9.21 Loze groep in meterkast | per st. | € | 115,00 |
| | Extra loze groep in de meterkast. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting. | | | |
| <input type="checkbox"/> | E9.31 Aardlekschakelaar | per st. | € | 325,00 |
| | Extra aardlekschakelaar in de meterkast, is nodig bij de 9e en elke 4e opvolgende elektrische groep (standaard elektrische installatie van de woning is verdeeld over < ? > groepen). Wanneer volgens berekening blijkt dat, vanwege de individuele aanpassingen in de woning, de elektrische installatie op meer groepen moet worden aangesloten dan is aangenomen, kan het nodig zijn om alsnog een extra aardlekschakelaar in de meterkast aan te brengen. Deze kosten zullen dan worden doorberekend aan de koper. | | | |

Keuken (ruwbouw fase)

- | | | | | |
|--------------------------|---|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E6.01 Enkele wandcontactdoos | per st. | € | 175,00 |
| | Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep. | | | |
| <input type="checkbox"/> | E6.02 Dubbele wandcontactdoos | per st. | € | 205,00 |
| | Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep. | | | |
| <input type="checkbox"/> | E6.03 Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren | per st. | € | 60,00 |
| | Bestaande enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren. | | | |
| <input type="checkbox"/> | E6.04 Dubbele wandcontactdoos triple uitvoeren | per st. | € | 60,00 |
| | Bestaande dubbele wandcontactdoos triple uitvoeren. | | | |
| <input type="checkbox"/> | E6.11 Enkele wandcontactdoos op een aparte groep | per st. | € | 320,00 |
| | Extra enkele wandcontactdoos uitgevoerd als inbouw doos, aangesloten op een aparte groep tot max. 3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting. | | | |
| <input type="checkbox"/> | E6.12 Dubbele wandcontactdoos op een aparte groep | per st. | € | 340,00 |
| | Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep tot max. 3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting. | | | |

Keuzelijst

Werk: 900
Werknaam: 't Galjoen
Woningtype: Totaal

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|---|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | E6.24 | 3-fase Perilex wandcontactdoos Extra Perilex wandcontactdoos met 3-fase aansluiting voor elektrisch koken inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting. | per st. | € | 590,00 |
| <input type="checkbox"/> | E6.25 | 2-fase Perilex wandcontactdoos wijzigen naar 3-fase De standaard 2-fase aansluiting wijzigen in een Perilex wandcontactdoos met 3-fase aansluiting voor elektrisch koken. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting. | per st. | € | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | E6.31 | Enkele plafondcontactdoos Extra enkele plafondcontactdoos met centraaldoos aangesloten op een algemene groep. | per st. | € | 180,00 |
| <input type="checkbox"/> | E6.32 | Enkele plafondcontactdoos op een aparte groep Extra enkele plafondcontactdoos aangesloten op een aparte groep tot max. 3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting | per st. | € | 335,00 |

Start Smart (inrichtingfase)

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|---------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | ST.01.00 | Mogelijkheden Start Smart In deze meerwerklijst vindt u ook de mogelijkheden om uw woning voor oplevering te voorzien van alle benodigde afwerking om uw woning compleet te maken. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons Start Smart concept. U ontvangt samen met deze meerwerklijst een brochure voorzien van de keuze mogelijkheden in de verschillende pakketten. Ook vindt u in de brochure de mogelijkheden tot alleen het upgrade van uw badkamer. U kiest een luxere badkamer of toilet geheel in eigen stijl, u heeft daarbij keuze uit meer dan 25 kleuren tegels. U kunt tijdens het klanttraject een bezoek brengen aan de showroom waarbij onze klantbegeleiders u graag de verschillende mogelijkheden van Start Smart laat zien. | per st. | | N.t.b. |
|--------------------------|-----------------|--|---------|--|--------|

Werk: 900
Werknaam: 't Galjoen
Woningtype: Totaal

ST.01.01 Start Smart pakket Plus Vrijstaande woning per st. € 31.155,00

Deze optie bevat het realiseren van een upgrade naar het Start Smart pakket Plus.

De upgrade van Plus bestaat uit:

- Upgrade vloerafwerking -> aanbrengen van laminaat op woonlaag bg/ 1e /2e
- Keuken opstelling voorzien van een HPL werkblad incl. Bosch apparatuur: inbouw vaatwasser, combi magnetron, inbouw koelkast, inductiekookplaat 60 cm en recirculatie wandafzuigkap.
- Upgrade deuren -> van basis deurbeslag naar luxe deurbeslag.
- Upgrade kozijnen -> van stomp kozijn van bovenlicht naar stomp kozijn zonder bovenlicht.
- Upgrade tegels badkamer -> wandtegels 25x33 cm naar 30x60 cm/ vloertegel 30x30 cm naar 30x60 cm.

- 3 gesprekken met uw klantbegeleider
- 30 extra werkbare dagen

De te maken keuzes uit dit pakket worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

De materialen en kleuren conform brochure Start Smart 't Galjoen.

ST.01.02 Start Smart pakket Plus Rijwoning per st. € 45.345,00

Deze optie bevat het realiseren van een upgrade naar het Start Smart pakket Plus.

De upgrade van Plus bestaat uit:

- Upgrade vloerafwerking -> aanbrengen van laminaat op woonlaag bg/ 1e /2e
- Upgrade wandafwerking -> van behangklare wanden naar glasvliesbehang op woonlaag bg/ 1e /2e incl. sauswerk 1 kleurwand.
- Keuken opstelling voorzien van een HPL werkblad incl. Bosch apparatuur: inbouw vaatwasser, combi magnetron, inbouw koelkast, inductiekookplaat 60 cm en recirculatie wandafzuigkap.
- Upgrade deuren -> van basis deurbeslag naar luxe deurbeslag.
- Upgrade kozijnen -> van stomp kozijn van bovenlicht naar stomp kozijn zonder bovenlicht.
- Upgrade tegels badkamer -> wandtegels 25x33 cm naar 30x60 cm/ vloertegel 30x30 cm naar 30x60 cm.

- 3 gesprekken met uw klantbegeleider
- 30 extra werkbare dagen

De te maken keuzes uit dit pakket worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

De materialen en kleuren conform brochure Start Smart 't Galjoen.

Werk: 900
Werknaam: 't Galjoen
Woningtype: Totaal

ST.01.03 Start Smart pakket Plus Hoekwoning per st. € 46.385,00

Deze optie bevat het realiseren van een upgrade naar het Start Smart pakket Plus.

De upgrade van Plus bestaat uit:

- Upgrade vloerafwerking -> aanbrengen van laminaat op woonlaag bg/ 1e /2e
- Upgrade wandafwerking -> van behangklare wanden naar glasvliesbehang op woonlaag bg/ 1e /2e incl. sauswerk 1 kleurwand.
- Keuken opstelling voorzien van een HPL werkblad incl. Bosch apparatuur: inbouw vaatwasser, combi magnetron, inbouw koelkast, inductiekookplaat 60 cm en recirculatie wandafzuigkap.
- Upgrade deuren -> van basis deurbeslag naar luxe deurbeslag.
- Upgrade kozijnen -> van stomp kozijn van bovenlicht naar stomp kozijn zonder bovenlicht.
- Upgrade tegels badkamer -> wandtegels 25x33 cm naar 30x60 cm/ vloertegel 30x30 cm naar 30x60 cm.
- 3 gesprekken met uw klantbegeleider
- 30 extra werkbare dagen

De te maken keuzes uit dit pakket worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

De materialen en kleuren conform brochure Start Smart 't Galjoen.

ST.01.04 Start Smart pakket Accent Vrijstaande woning per st. € 48.450,00

Deze optie bevat het realiseren van een upgrade naar het Start Smart pakket Accent.

De upgrade van Accent bestaat uit:

- Upgrade vloerafwerking -> aanbrengen van tegel-/giet-/houtvloer op woonlaag bg / 1e en hout of PVC op de woonlaag 2e.
- Keuken opstelling voorzien van een composiet werkblad incl. Siemens apparatuur - inbouw vaatwasser, combi magnetron, inbouw koelkast, inductiekookplaat 60 cm en recirculatie wandafzuigkap.
- Upgrade deuren -> van basis deurbeslag naar luxe deurbeslag, incl. verandering van vlakke deuren naar lijndeuren en 1 glasdeur.
- Upgrade kozijn -> van stomp kozijn van bovenlicht naar stompe kozijn zonder bovenlicht.
- Upgrade sanitair pakket -> toilet, wastafel, wastafelkraan, douchemengkraan incl. glijstang, spiegel.
- Upgrade tegels badkamer -> wandtegels 25x33 cm naar 30x60 cm incl. 1 accentwand 30x60 cm / vloertegel 30x30 cm naar 60x60 cm.
- 3 gesprekken met uw klantbegeleider
- 30 extra werkbare dagen

De te maken keuzes uit dit pakket worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

De materialen en kleuren conform brochure Start Smart 't Galjoen.

Werk: 900
Werknaam: 't Galjoen
Woningtype: Totaal

ST.01.05 Start Smart pakket Accent Rijwoning per st. € 65.035,00

Deze optie bevat het realiseren van een upgrade naar het Start Smart pakket Accent.

De upgrade van Accent bestaat uit:

- Upgrade vloerafwerking -> aanbrengen van tegel-/giet-/houtvloer op woonlaag bg / 1e en hout of PVC op de woonlaag 2e.
- Upgrade wandafwerking -> van behangklare wanden naar sausklaar afwerking op woonlaag bg / 1e incl sauswerk 1 kleurwand en van behangklare wanden naar glasvliesbehang op woonlaag 2e incl. sauswerk 3 kleurwanden.
- Keuken opstelling voorzien van een composiet werkblad incl. Siemens apparatuur - inbouw vaatwasser, combi magnetron, inbouw koelkast, inductiekookplaat 60 cm en recirculatie wandafzuigkap.
- Upgrade deuren -> van basis deurbeslag naar luxe deurbeslag, incl. verandering van vlakke deuren naar lijndeuren en 1 glasdeur.
- Upgrade kozijn -> van stomp kozijn met bovenlicht naar stompe kozijn zonder bovenlicht.
- Upgrade sanitair pakket -> toilet, wastafel, wastafelkraan, douchemengkraan incl. glijstang, spiegel.
- Upgrade tegels badkamer -> wandtegels 25x33 cm naar 30x60 cm incl. 1 accentwand 30x60 cm / vloertegel 30x30 cm naar 60x60 cm.

- 3 gesprekken met uw klantbegeleider
- 30 extra werkbare dagen

De te maken keuzes uit dit pakket worden vast gelegd in de opdrachtbevestiging.

De materialen en kleuren conform brochure Start Smart 't Galjoen.

Werk: 900
Werknaam: 't Galjoen
Woningtype: Totaal

ST.01.06 Start Smart pakket Accent Hoek woning per st. € 66.290,00

Deze optie bevat het realiseren van een upgrade naar het Start Smart pakket Accent.

De upgrade van Accent bestaat uit:

- Upgrade vloerafwerking -> aanbrengen van tegel-/giet-/houtvloer op woonlaag bg / 1e en hout of PVC op de woonlaag 2e.
 - Upgrade wandafwerking -> van behangklare wanden naar sausklaar afwerking op woonlaag bg / 1e incl sauswerk 1 kleurwand en van behangklare wanden naar glasvliesbehang op woonlaag 2e incl. sauswerk 3 kleurwanden.
 - Keuken opstelling voorzien van een composiet werkblad incl. Siemens apparatuur - inbouw vaatwasser, combi magnetron, inbouw koelkast, inductiekookplaat 60 cm en recirculatie wandafzuigkap.
 - Upgrade deuren -> van basis deurbeslag naar luxe deurbeslag, incl. verandering van vlakke deuren naar lijndeuren en 1 glasdeur.
 - Upgrade kozijn -> van stomp kozijn met bovenlicht naar stompe kozijn zonder bovenlicht.
 - Upgrade sanitair pakket -> toilet, wastafel, wastafelkraan, douchemengkraan incl. glijstang, spiegel.
 - Upgrade tegels badkamer -> wandtegels 25x33 cm naar 30x60 cm incl. 1 accentwand 30x60 cm / vloertegel 30x30 cm naar 60x60 cm.
- 3 gesprekken met uw klantbegeleider
- 30 extra werkbare dagen

De te maken keuzes uit dit pakket worden vast gelegd in de opdrachtbevestiging.

De materialen en kleuren conform brochure Start Smart 't Galjoen.

ST.01.07 Start Smart pakket Sublime Vrijstaande woning per st. € 55.745,00

Deze optie bevat het realiseren van een upgrade naar het Start Smart pakket Sublime.

De upgrade van Sublime bestaat uit:

- Upgrade vloerafwerking -> aanbrengen van hout-/tegel-/gietvloer op woonlaag bg / 1e en PVC-/ houtvloer op de woonlaag 2e.
 - Keuken opstelling voorzien van een keramiek werkblad incl. Miele apparatuur: inbouw vaatwasser, combi magnetron, inbouw koelkast, inductiekookplaat 60 cm en recirculatie wandafzuigkap en Franke (Floww) kokend waterkraan.
 - Upgrade deuren -> van luxe deurbeslag naar luxe deurbeslag incl. verandering van vlakke deuren naar lijndeuren en 1 glasdeur.
 - Upgrade sanitair pakket -> toilet, fontein, fonteinkraan, wastafel, wastafelkraan, douchemengkraan, draingoot, spiegel.
 - Upgrade tegels badkamer -> wandtegels 25x33 cm naar 30x60 cm incl. 1 accentwand 60x60cm of 30x120cm / vloertegel 30x30cm naar 60x60 cm.
- 3 gesprekken met uw klantbegeleider
- 30 extra werkbare dagen

De te maken keuzes uit dit pakket worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

De materialen en kleuren conform brochure Start Smart 't Galjoen.

Werk: 900
Werknaam: 't Galjoen
Woningtype: Totaal

ST.01.08 Start Smart pakket Sublime Rijwoning per st. € 77.145,00

Deze optie bevat het realiseren van een upgrade naar het Start Smart pakket Sublime.

De upgrade van Sublime bestaat uit:

- Upgrade vloerafwerking -> aanbrengen van hout-/tegel-/gietvloer op woonlaag bg / 1e en PVC-/ houtvloer op de woonlaag 2e.
 - Upgrade wand afwerking -> van behangklare wanden naar sausklaare afwerking op woonlaag bg/1e incl. sauswerk 1 kleurwand en van behangklare wanden naar sausklaar afgewerkt op woonlaag 2e incl. sauswerk 3 kleurwanden.
 - Upgrade plafondafwerking -> van structuur spuitwerk naar sausklaar afgewerkt, incl. sauswerk op woonlaag bg/ 1e en van structuur spuitwerk naar sauswerk op het plafond woonlaag 2e
 - Keuken opstelling voorzien van een keramiek werkblad incl. Miele apparatuur: inbouw vaatwasser, combi magnetron, inbouw koelkast, inductiekookplaat 60 cm en recirculatie wandafzuigkap en Franke (Floww) kokend waterkraan.
 - Upgrade deuren -> van luxe deurbeslag naar luxe deurbeslag incl. verandering van vlakke deuren naar lijndeuren en 1 glasdeur.
 - Upgrade sanitair pakket -> toilet, fontein, fonteinkraan, wastafel, wastafelkraan, douchemengkraan, draingoot, spiegel.
 - Upgrade tegels badkamer -> wandtegels 25x33 cm naar 30x60 cm incl. 1 accentwand 60x60cm of 30x120cm / vloertegel 30x30cm naar 60x60 cm.
- 3 gesprekken met uw klantbegeleider
- 30 extra werkbare dagen

De te maken keuzes uit dit pakket worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

De materialen en kleuren conform brochure Start Smart 't Galjoen.

Werk: 900
Werknaam: 't Galjoen
Woningtype: Totaal

ST.01.09 Start Smart pakket Sublime Hoekwoning per st. € 78.840,00

Deze optie bevat het realiseren van een upgrade naar het Start Smart pakket Sublime.

De upgrade van Sublime bestaat uit:

- Upgrade vloerafwerking -> aanbrengen van hout-/tegel-/gietvloer op woonlaag bg / 1e en PVC-/ houtvloer op de woonlaag 2e.
- Upgrade wand afwerking -> van behangklare wanden naar sausklaare afwerking op woonlaag bg/1e incl. sauswerk 1 kleurwand en van behangklare wanden naar sausklaar afgewerkt op woonlaag 2e incl. sauswerk 3 kleurwanden.
- Upgrade plafondafwerking -> van structuur spuitwerk naar sausklaar afgewerkt, incl. sauswerk op woonlaag bg/ 1e en van structuur spuitwerk naar sausklaar afgewerkt incl. sauswerk op het plafond woonlaag 2e
- Keuken opstelling voorzien van een keramiek werkblad incl. Miele apparatuur: inbouw vaatwasser, combi magnetron, inbouw koelkast, inductiekookplaat 60 cm en recirculatie wandafzuigkap en Franke (Floww) kokend waterkraan.
- Upgrade deuren -> van luxe deurbeslag naar luxe deurbeslag incl. verandering van vlakke deuren naar lijndeuren en 1 glasdeur.
- Upgrade sanitair pakket -> toilet, fontein, fonteinkraan, wastafel, wastafelkraan, douchemengkraan, draingoot, spiegel.
- Upgrade tegels badkamer -> wandtegels 25x33 cm naar 30x60 cm incl. 1 accentwand 60x60cm of 30x120cm / vloertegel 30x30cm naar 60x60 cm.
- 3 gesprekken met uw klantbegeleider
- 30 extra werkbare dagen

De te maken keuzes uit dit pakket worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

De materialen en kleuren conform brochure Start Smart 't Galjoen.

Alle prijzen zoals genoemd zijn inclusief BTW.

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

.....
Plaats:

Datum: